

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,57		
1.1.2	D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków				
1.1.2.1	Karczowanie pni o różnej średnicy (do 45 cm) w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpin	szt.	17		
1.1.3	D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
1.1.3.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²	9369,6		
1.1.4	D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
1.1.4.1	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją	m	19,00		
1.1.4.2	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją	m	10,0		
1.1.4.3	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe wraz z wywiezieniem i utylizacją	m ³	13,68		
1.1.4.4	Zdejmowanie tablic znaków drogowych	szt.	6		
1.1.4.5	Rozebranie słupków do znaków	szt.	6		
1.1.5	D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie dróg				
1.1.5.1	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna A110PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	6,0		
1.2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odkład na odległość do 5 km	m ³	1025,40		
1.2.2	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
1.2.2.1	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV	m ³	535,5		
1.2.2.2	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi - dowóz na nasyp	m ³	267,9		
1.2.2.3	Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)	m ³	267,9		
1.2.2.4	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	803,40		
2	CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG				
2.1	D-03.00.00 ODWODNIENIE				
2.1.1	D-03.01.01a Przepusty pod koroną drogi z rur HDPE				
2.1.1.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odkład na odległość do 5 km	m ³	105,40		
2.1.1.2	Ława z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	27,00		
2.1.1.3	Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 10-14 mm	t	0,35		
2.1.1.4	Obudowy wlotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu C 25/30	m ³	17,98		
2.1.1.5	Przepust pod koroną drogi z rur HDPE o śr. 80 cm i SN8	m	19,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.1.1.6	Przepust pod koroną drogi z rur HDPE o śr. 60 cm i SN8	m	10,0		
2.1.1.7	Dowóz gruntu (piasku) na zasypianie przepustu - grunt w stanie zagęszczonym	m ³	49,87		
2.1.1.8	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wyminę gruntu)	m ³	49,87		
2.1.1.9	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II (z dowozu)	m ³	49,87		
2.2 D-04.00.00 PODBUDOWY					
2.2.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
2.2.1.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6927,71		
2.2.2 D-04.02.01 Warstwa odsączająca					
2.2.2.1	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm	m ²	6020,71		
2.2.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
2.2.3.1	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/10 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm	m ²	6020,71		
2.2.4 D-04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie					
2.2.4.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5	m ³	296,9		
2.3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
2.3.1 D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa					
2.3.1.1	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie - pobocza	m ²	3603,95		
2.3.2 D-05.03.08 Nawierzchnie potrójnie powierzchniowo utrwalone					
2.3.2.1	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 16/25 mm	m ²	8171,58		
2.3.2.2	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 8/11 mm	m ²	8171,58		
2.3.2.3	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 2/5 mm	m ²	8171,58		
2.4 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
2.4.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków					
2.4.1.1	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową	m ²	91,50		
2.4.1.2	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10 cm i głębokości wbicia 1,0 m w gruncie kat. III	m	12,00		
2.4.1.3	Darniowanie krawędzi skarp z humusem pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm (wloty i wyloty przepustów)	m ²	20,0		
2.4.2 D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami					
2.4.2.1	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm (w tym wykop, zasypianie i zagęszczenie)	m	45,0		
2.5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
2.5.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe					
2.5.1.1	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm	szt.	14		
2.5.1.2	Pionowe znaki drogowe - folia I typu	szt.	16,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.6 D-10.00.00 INNE					
2.6.1 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne					
2.6.1.1	Nawierzchnie z kruszywa łamanego C50/10 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm	m ²	923,20		
2.7 INNE ROBOTY					
2.7.1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	9		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: