

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-	km		
1.1.	0111-01	sa dróg w terenie równinnym. 1,323	km	1,32	
				RAZEM	1,32
1.1.2		D-01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków			
1.1.	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od	ha		
2.1	0102-05	31% do 60% powierzchni wraz z wywozem i utylizacją strona prawa od km 0+100 do km 0+250 3,0*150,0/10000	ha	0,05	
		od km 0+350 do km 0+850 3,0*500,0/10000	ha	0,15	
		strona lewa od km 0+400 do km 0+800 3,0*400,0/10000	ha	0,12	
				RAZEM	0,32
1.1.	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od	ha		
2.2	0102-06	10% do 30% powierzchni wraz z wywozem i utylizacją strona prawa od km 1+100 do km 1+300 3,0*200,0/10000	ha	0,06	
		strona lewa od km 1+100 do km 1+320 3,0*220,0/10000	ha	0,07	
				RAZEM	0,13
1.1.3		D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
1.1.	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40	m		
3.1	0816-01	cm wraz z wywozem i utylizacją przepusty pod zjazdami 65,0	m	65,00	
				RAZEM	65,00
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów			
1.2.	KNNR 1	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzu-	m ³		
1.1	0406-02	tem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1 11,2	m ³	11,20	
				RAZEM	11,20
1.2.	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.	m ³		
1.2	0206-04	łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samo- wyładowniczymi na odkład na odległość do 3 km Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1 2,3	m ³	2,30	
		Tabela zjazdów gospodarczych - Załącznik Nr 3 59,3+37,7	m ³	97,00	
				RAZEM	99,30
1.2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów			
1.2.	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.	m ³		
2.1	0206-03	łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.sa- mowyładowniczymi - dowóz na nasyp Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1 405,7	m ³	405,70	
				RAZEM	405,70
1.2.	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. I-II	m ³		
2.2	0235-01	11,2	m ³	11,20	
		405,7	m ³	405,70	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	416,90
2		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG			
2.1		D-04.00.00 PODBUDOWY			
2.1.1		D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie			
2.1.1.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 Tabela wyrównań - Załącznik Nr 2 963,3	m ³ m ³	 963,30	
				RAZEM	963,30
2.2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
2.2.1		D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa			
2.2.1.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - pobocza strona lewa (1323,41-5*12,0)*1,0 strona prawa (1323,41-8*12,0)*1,0 Tabela zjazdów gospodarczych - Załącznik Nr 3 79,3+50,2	m ² m ² m ² m ²	 1263,41 1227,41 129,50	
				RAZEM	2620,32
2.2.2		D-05.03.08 Nawierzchnie potrójnie powierzchniowo utrwalone			
2.2.2.1	KNNR 6 1002-03 analogia	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 16/25 mm 1325,0*5,0	m ² m ²	 6625,00	
				RAZEM	6625,00
2.2.2.2	KNNR 6 1002-02 analogia	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 8/11 mm 1325,0*5,0	m ² m ²	 6625,00	
				RAZEM	6625,00
2.2.2.3	KNNR 6 1002-01 analogia	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 2/5 mm 1325,0*5,0	m ² m ²	 6625,00	
				RAZEM	6625,00
2.3		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.3.1		D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków			
2.3.1.1	KNNR 1 0505-02	Darniowanie krawędzi skarp z humusem pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm (wloty i wyloty przepustów) Tabela zjazdów gospodarczych - Załącznik Nr 3 32,0 20,0	m ² m ² m ²	 32,00 20,00	
				RAZEM	52,00
2.3.2		D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami			
2.3.2.1	KNNR 6 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm (w tym wykop, zasypanie i zagęszczenie) Tabela zjazdów gospodarczych - Załącznik Nr 3 64,0 41,0	m m m	 64,00 41,00	
				RAZEM	105,00
2.3.3		D-06.04.01 Rowy			
2.3.3.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu strona lewa 1323-41,0 strona prawa 1323-64,0	m m m	 1282,00 1259,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2541,00
2.4		D-10.00.00 INNE			
2.4.1		D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne			
2.4. 1.1	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 Tabela zjazdów gospodarczych - Załącznik Nr 3 151,3 238,0	m ² m ² m ²	 151,30 238,00	
				RAZEM	389,30