

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>1.1</b>	<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,32		
<b>1.1.2</b>	<b>D-01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków</b>				
1.1.2.1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni wraz z wywozem i utylizacją	ha	0,32		
1.1.2.2	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni wraz z wywozem i utylizacją	ha	0,13		
<b>1.1.3</b>	<b>D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>				
1.1.3.1	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywozem i utylizacją	m	65,0		
<b>1.2</b>	<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów</b>				
1.2.1.1	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przetrzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV	m <sup>3</sup>	11,2		
1.2.1.2	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odkład na odległość do 3 km	m <sup>3</sup>	99,30		
<b>1.2.2</b>	<b>D-02.03.01 Wykonanie nasypów</b>				
1.2.2.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi - dowóz na nasyp	m <sup>3</sup>	405,7		
1.2.2.2	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	416,90		
<b>2</b>	<b>CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG</b>				
<b>2.1</b>	<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie</b>				
2.1.1.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5	m <sup>3</sup>	963,3		
<b>2.2</b>	<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa</b>				
2.2.1.1	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - pobocza	m <sup>2</sup>	2620,32		
<b>2.2.2</b>	<b>D-05.03.08 Nawierzchnie potrójnie powierzchniowo utrwalane</b>				
2.2.2.1	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 16/25 mm	m <sup>2</sup>	6625,00		
2.2.2.2	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 8/11 mm	m <sup>2</sup>	6625,00		
2.2.2.3	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 2/5 mm	m <sup>2</sup>	6625,00		
<b>2.3</b>	<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>2.3.1</b>	<b>D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>				
2.3.1.1	Darniowanie krawędzi skarp z humusem pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm (wloty i wyloty przepustów)	m <sup>2</sup>	52,00		
<b>2.3.2</b>	<b>D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.3.2.1	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm (w tym wykop, zasypanie i zagęszczenie)	m	105,00		
<b>2.3.3 D-06.04.01 Rowy</b>					
2.3.3.1	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu	m	2541,00		
<b>2.4 D-10.00.00 INNE</b>					
<b>2.4.1 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>					
2.4.1.1	Nawierzchnie żwirowe gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5	m <sup>2</sup>	389,30		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

**Słownie:**