**BIURO PROJEKTÓW i USŁUG BUDOWLANYCH**
**17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3**

# P R O J E K T
# W Y K O N A W C Z Y

## Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica w miejscowości Czyże etap IV

*Inwestycja zlokalizowana na działkach o numerach geodezyjnych: 505, 507, 666, 107/1, 273/1, 273/3, 87/1 i 274 w obrębie wsi Czyże*

***Inwestor:*** *Gmina Czyże*
*Czyże 98*
*17-207 Czyże*

***Projektant:*** *mgr inż. Mirosław Iwaniuk*
*upr. bud. PDL/0039/PWOD/07*

*- sierpień 2016 -*

# *ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA*

## *I. C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A*


1. *Opis techniczny*
2. *Tabele robót ziemnych* - *załącznik Nr 1*
3. *Tabele poszerzeń* - *załącznik Nr 2*
4. *Tabele wyrównań* - *załącznik Nr 3*
5. *Tabele frezowań* - *załącznik Nr 4*
6. *Tabela zjazdów gospodarczych* - *załącznik Nr 5*


## *II. C Z Ę Ś Ć  R Y S U N K O W A*


***Rys. Nr 1*** *- Plan orientacyjny* - *skala 1:80.000*

***Rys. Nr 2.1*** *- PZT – odcinek A-B* - *skala 1:500*

***Rys. Nr 2.2*** *- PZT – odcinek C-D* - *skala 1:500*

***Rys. Nr 3.1*** *- Profil podłużny – odcinek A-B* - *skala 1:50:500*

***Rys. Nr 3.2*** *- Profil podłużny – odcinek C-D* - *skala 1:50:500*

***Rys. Nr 3.3*** *- Profil podłużny – DP Nr 1617B* - *skala 1:50:500*

***Rys. Nr 4.1*** *- Przekroje normalne – odcinek A-B* - *skala 1:50*

***Rys. Nr 4.2*** *- Przekroje normalne – odcinek C-D* - *skala 1:50*

***Rys. Nr 4.3*** *- Przekroje normalne – DP Nr 1617B* - *skala 1:50*

***Rys. Nr 5.1*** *- Przepusty pod koroną drogi* - *skala 1:50*

***Rys. Nr 5.2*** *- Przepust pod ścieżką rowerową* - *skala 1:50*

***Rys. Nr 5.3*** *- Barierka szczeblinkowa* - *skala 1:25*

***Rys. Nr 6*** *- Zjazdy gospodarcze* - *skala 1:50*

***Rys. Nr 7*** *- Studzienka ściekowa* - *skala 1:20*

***Rys. Nr 8*** *-Wylot przykanalika* - *skala 1:10*

***Rys. Nr 9*** *- Przyłącza wpustów ulicznych* -

***Rys. Nr 10.1*** *- Przekroje poprzeczne – odcinek A-B* - *skala 1:50:100*

***Rys. Nr 10.2*** *- Przekroje poprzeczne – odcinek C-D* - *skala 1:50:100*

***Rys. Nr 10.3*** *- Przekroje poprzeczne – DP Nr 1617B* - *skala 1:50:100*

***Rys. Nr 11*** *- Przebudowa hydrantu naziemnego* -

# ***OPIS TECHNICZNY***

## *do projektu wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1602B - ulica w miejscowości Czyże etap IV*

### *1. Podstawa opracowania*

- *mapa do celów projektowych w skali 1:500 aktualny na dzień 3-02-2016 r.;*
- *pomiary wysokościowe geodezyjne i pomiary uzupełniające;*
- *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania/Dz.U. z 2000 r, Nr 63, poz. 735 ze zm./;*
- *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2016 r poz. 124/;*
- *Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U. z 2014 r., poz. 1800/;*
- *PN- S-02204 - Odwodnienie dróg.*
- *decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.4.2016 z dnia 01-072016 roku*

### *2. Przedmiot inwestycji*

*Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na przebudowę drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże o łącznej długości* ***683,82 m****, w tym:*

- *odcinek A-B - 260,81 m*
- *odcinek C-D - 423,01 m*

*wraz z przebudową czterech skrzyżowań z drogami powiatowymi.*

*Przebudowa drogi będzie polegać na:*

- *poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej;*
- *budowie ciągów pieszych*
- *budowie ścieżki pieszo-rowerowej;*
- *przebudowie zjazdów gospodarczych*
- *przebudowie skrzyżowań z drogami publicznymi;*

- *poprawa odwodnienia poprzez udrożnienie istniejących rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami oraz budowie nowych przepustów pod koroną drogi i ścieżki rowerowej;*
- *przebudowie istniejącego hydrantu.*

## *3. Stan istniejący*

### *3.1. Nawierzchnia*

*odcinek A-B - nawierzchnia bitumiczna o szer. 6,0 m*

*odcinek C-D - nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,7÷6,0 m*

### *3.2. Obiekty mostowe*

*Na skrzyżowaniu z DP Nr 1617B w km 0+030 - przepust betonowy □ 40 cm L=8,0 m do rozbiórki*

### *3.3. Uzbrojenia podziemne i nadziemne:*

- *kablowa i napowietrzna linia telefoniczna;*
- *napowietrzna i kablowa linia NN;*
- *kanalizacja sanitarna;*
- *wodociąg;*

*Uzbrojenie istniejące zostało opisane i pokolorowane na projekcie zagospodarowania terenu.*

## *4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych*

### *4.1. Parametry techniczne*

- *droga klasy - Z*
- *kategoria ruchu - KR-2*
- *szerokość jezdni - 7,0 m*
- *spadek poprzeczny jezdni - 2 %*
- *szerokość poboczy - 1,25 m*
- *spadek poprzeczny poboczy - 6 %*
- *szerokość ciągów pieszych - 1,5 m*
- *spadek poprzeczny ciągów pieszych - 2,0 %*
- *szerokość ścieżki pieszo-rowerowej - 2,5 m*
- *spadek poprzeczny ścieżki pieszo-rowerowej - 2,0 %*

### *4.2. Rozwiązania sytuacyjne*

*Projektowany przebieg drogi wynika z ustaleń szczegółowego planu zagospodarowania terenu oraz wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.4.2016 z dnia 1-07-2016 roku*

*Na drodze zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2 w obustronnych krawężnikach betonowych 15x30 (15x22) cm na ławie betonowej C8/10 i podsypce cementowo piaskowej 1:4.*

*Wzdłuż krawężników zaprojektowano wykonanie opaski szerokości 0,4 m z brukowej kostki betonowej zakończonej obrzeżem betonowym 6x20 cm.*

*Istniejące zjazdy należy przebudować wykonując na nich nową nawierzchnię z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego.*

*Ciągi piesze oraz pieszo-rowerowe należy wykonać z brukowej kostki betonowej odpowiednio koloru szarego i czerwonego.*

*Dokładny przebieg trasy z wymiarami szerokości i parametrami łuków pokazano na Rys. 2.1 i 2.2.*

*Wykaz łuków poziomych i załamań trasy:*

| *W* | *Kilometraż* | *Kąt zwrotu [ g ]* | *Promień łuku R [m]* | *Poszerzenie [m]* | *Spadek poprzeczny* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *i [%]* | *spadek* |
| ***Odcinek A-B*** | | | | | | |
| $W_1$ | *0+112,72* | *1,8002* | *załamanie* | *-* | *2,0* | *daszkowy* |
| ***Odcinek A-B*** | | | | | | |
| $W_1$ | *1+478,04* | *5,5774* | *600* | *-* | *2,0* | *daszkowy* |
| $W_2$ | *1+657,74* | *11,3814* | *400* | *-* | *3,0* | *jednostronny* |
| ***Droga Nr 1617B*** | | | | | | |
| $W_1$ | *0+022,92* | *64,9242* | *40* | *-* | *2,0* | *daszkowy* |

*Przekroje normalne:*

*odcinek A-B*

*Zaprojektowano dwa przekroje normalne - Rys. Nr 4.1*

*odcinek C-D*

*Zaprojektowano pięć przekrojów normalnych - Rys. Nr 4.2*

*DP Nr 1617B*

*Zaprojektowano dwa przekroje normalne - Rys. Nr 4.3*

### *4.3. Niweleta drogi*

*Drogę dowiązano wysokościowo do istniejącej i projektowanej niwelety drogi powiatowej Nr 1602B, jak też dopasowano wysokościowo do istniejących*

*skrzyżowań bitumicznych z drogami publicznymi oraz bram wjazdowych na poszczególne nieruchomości Niweletę opracowano w państwowym układzie wysokościowym.*

*Spadki i łuki pionowe:*

*odcinek A-B*

- *spadek podłużny niwelety wynosi 0,32 %.*
- *łuków pionowych nie projektowano.*

*odcinek C-D:*

- *spadki podłużne niwelety wynoszą do 0,30 % do 0,97 %.*
- *łuków pionowych nie projektowano.*

*DP Nr 1617B*

- *spadki podłużne niwelety wynoszą do 0,30 % do 0,55 %.*
- *łuków pionowych nie projektowano.*

### *4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni*

***Konstrukcja jezdni:***

*Nowa konstrukcja*

- *warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 5 cm;*
- *warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 grubości 7 cm;*
- *podbudowa z kruszywa łamanego (min. 50%) stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 25 cm*
- *warstwa odsączająca z gruntu przepuszczalnego /piasku/ grubości 15 cm;*

*Wzmocnienie istniejącej nawierzchni i poszerzenia*

- *warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm;*
- *warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/100 grubości 4 cm;*
- *geosiatka GLASSTAR 100/100 lub inna o równoważnych parametrach;*
- *warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 o zmiennej grubości;*

*Poszerzenia jezdni:*

- *podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 6 cm;*
- *podbudowa z kruszywa łamanego (min. 50%) stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 25 cm*
- *warstwa odsączająca z gruntu przepuszczalnego /piasku/ grubości 15 cm*

***Zjazdy gospodarcze:***

- *nawierzchnia z brukowej kostki betonowej typu POLBRUK grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm;*
- *podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 15 cm;*

***Ciągi piesze:***

- *nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm;*
- *podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 15 cm;*

***Ścieżka pieszo – rowerowa:***

- *nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm;*
- *podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 10 cm.*

***Azyle dla pieszych /przejścia dla pieszych/:***

- *nawierzchnia z żółtych płyt chodnikowych 35x35x5 z wypustkami na podsypce piaskowej grubości 3 cm;*
- *podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 10 cm.*

***Opaska:***

- *nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm;*

***Pobocza :***

- *nawierzchnia żwirowa grubości 10 cm*

### *4.5. Odwodnienie*

*Odwodnienie jezdni rozwiązane jest metodą powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych do projektowanych wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód do istniejących rowów przydrożnych.*

*Do ujęcia wód deszczowych z projektowanej drogi zaprojektowano studzienki ściekowe z osadnikiem (19 szt.) z rur betonowe o ∅ 500 mm i h=1,5 m. Na studzienkę należy założyć wpust żeliwny przejazdowym typu ciężkiego.*

*Przykanaliki projektuje się z rur PCV SN8 ∅ 200 mm o grubości ścianki min. 5,2 mm. Trasy podłączenia przykanalików pokazuje Rys Nr 2.1 i 2.2*

*Wyloty zaprojektowano do istniejących rowów. Dno i skarpę rowu w miejscach wylotu należy zabezpieczyć brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na szerokości 0,6 m.*

### *4.6. Przepust pod koroną drogi*

*Wszystkie przepusty zaprojektowano ze spadkiem 1,0 %. Kirunki spadków pokazano na Rys. nr 5.1.*

*Dno i skarpy należy umocnić brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.*

*Do wykonania podsypki przyjęto piasek o średnicy do 20 mm, natomiast do zasypki mieszankę żwirowo – piaskową o średnicy ziaren 0 - 31,5 mm. Zasypkę należy wykonać warstwowo z odpowiednim jej zagęszczaniem co 20- 30 cm.*

*Przepust Nr 1*

*Na drodze powiatowej Nr 1611B zaprojektowano przepust z rur HDPE o gładkiej ściance wewnętrznej oraz spiralnie karbowanej zewnętrznej o średnicy 60 cm i długości L=11,0 m.*

*Parametry posadowienia przepustu:*

- *rzędna wlotu przepustu H = 157,11 m*
- *rzędna wylotu przepustu H = 157,00 m*

*Przepust Nr 2*

*Na odcinku C-D w km 1+541,00 zaprojektowano przepust z rur HDPE o gładkiej ściance wewnętrznej oraz spiralnie karbowanej zewnętrznej o średnicy 60 cm i długości L=12,0 m.*

*Parametry posadowienia przepustu:*

- *rzędna wlotu przepustu H = 157,37 m*
- *rzędna wylotu przepustu H = 157,24 m*

*Przepust Nr 3*

*Na drodze powiatowej Nr 1617B w km 0+026,00 zaprojektowano przepust z rur HDPE o gładkiej ściance wewnętrznej oraz spiralnie karbowanej zewnętrznej o średnicy 50 cm i długości L=11,0 m.*

*Parametry posadowienia przepustu:*

- *rzędna wlotu przepustu H = 157,24 m*
- *rzędna wylotu przepustu H = 157,12 m*

### *4.7. Przepust pod ścieżką pieszo - rowerową*

*Pod ścieżką pieszo - rowerową na rowie melioracyjnym R-J zaprojektowano przepust z rur HDPE o gładkiej ściance wewnętrznej oraz spiralnie karbowanej zewnętrznej o średnicy 100 cm i długości L=10,0 m. Przepust należy ułożyć ze spadkiem 1,0 %.*

*Przepust należy zakończyć ściankami czołowymi z betonu C25/30 i stali klasy A-III. Skarpy ścianki należy zabezpieczyć poprzez umocnienie ich brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.*

*Brukowiec należy zakończyć palisadą drewnianą wykonana z kołków ∅ 10 cm wbitych na głębokość 1,0 m na szerokości 3,0 m.*

*Parametry posadowienia przepustu:*

*- rzędna wlotu przepustu H = 156,77 m*

*- rzędna wylotu przepustu H = 156,73 m*

### *4.8. Przepust pod zjazdami*

*Pod zjazdami gospodarczymi i na drogi boczne zaprojektowano przepusty z rur HDPE o średnicy 0,40 m. Dno i skarpy po obu stronach przepustu należy umocnić brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową*

## *5. Uzbrojenia projektowane*

*Nie projektowano dodatkowego uzbrojenia podziemnego jak i naziemnego niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.*

*Istniejące zawory i zasuwy wodociągowe oraz studnie kanalizacyjne będą wymagały regulacji pod względem wysokościowym. Regulację tę należy przeprowadzić pod nadzorem pracownika nadzorującego sieć. Inwestycja wymaga przestawienia hydrantu naziemnego w kierunku ogrodzenia na wysokości nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 210 zgodnie z Rys. Nr 11.*

*Istniejące studnie telekomunikacyjne będą wymagały regulacji pod względem wysokościowym.*

*Wszelkie roboty branżowe związane z sieciami niezwiązanym z drogą należy przeprowadzać pod nadzorem służb użytkownika sieci.*

## *6. Wycinka drzew, wywłaszczenia i czasowe zajęcie nieruchomości.*

*Inwestycja nie wymaga wyburzeń, projektowana droga mieści się w istniejących liniach rozgraniczających.*

*Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejącego drzewostanu /tylko istniejące drzewa kolidujące z przebudową drogi/ - odrębne opracowanie. Po zakończeniu prac budowlanych w pasie przyulicznym wykonane zostaną trawniki.*

## *7. Wpływ inwestycji na środowisko.*

*Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływania na środowisko będzie eliminowane poprzez właściwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane. Nadmiary gruntu i materiały z rozbiórki zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko ani na zmianę stosunków wodnych.*

## *8. Organizacja ruchu*

*Stała organizacja ruchu stanowi odrębne opracowanie.*

## *9. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego*

*Obiekt budowlany /droga/ został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej, która to obejmuje wykopy do głębokości 1,2 m oraz nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności m.in. przy budowie dróg.*

## *10. Dostępność dla osób niepełnosprawnych*

*Projektowana przebudowa ulicy nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym.*

*Słupki znaków drogowych będą ustawione w taki sposób, aby nie ograniczać swobody poruszających się osób.*

*Oprócz tego wysokość krawężników w obrębie zjazdów publicznych na wysokości ciągu pieszo jak też ciągu pieszo – rowerowego będzie max 2 cm ponad powierzchnię nawierzchni jezdni.*

## *11. Obszar oddziaływania inwestycji*

*Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania działek sąsiednich.*

## *12. Uwagi końcowe*

- *istniejące punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze należy chronić i odpowiednio zabezpieczać. W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej, należy go odtworzyć przez uprawnionego geodetę;*
- *należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie robót ziemnych i podbudowy z kruszywa naturalnego;*
- *wszelakie roboty w obrębach sieci niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi należy wykonywać ręcznie*
- *wykopy na czas realizacji zadania należy zabezpieczyć przed dostępów osób trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie. Oznakowanie powinno być zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.*

# Plan orientacyjny




| | | |
|---|---|---|
| **Biuro Projektów i Usług Budowlanych**<br>*17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3* | *Rys. Nr* **1** | |
| | *Skala:* **1:80.000** | |
| *Stadium:* **PROJEKT WYKONAWCZY** | | |
| *Obiekt:* **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica we wsi Czyże etap IV** | | |
| *Nazwa rysunku:* **Plan orientacyjny** | | |
| *Projektant:* **mgr inż. Mirosław Iwaniuk**<br>**PDL/0039/PWOD/07** | **sierpień 2016** | |
| | | |

**WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW**

| | | |
|---|---|---|
| PT | 4732658,86 | 5782163,76 |
| W1 | 4732648,71 | 5782276,02 |
| KT | 4732639,55 | 5782423,83 |

| MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH | | |
|---|---|---|
| Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej | | GK.6642.83.2016 |
| Jednostka ewidencyjna | Identyfikator | 200504_2 |
| | Nazwa | Czyże |
| Obręb ewidencyjny | Identyfikator | 200504_2.1 |
| | Nazwa | Czyże |
| Sekcja mapy | | 255,244,134 |
| Skala mapy *(niniejsza mapa powstała z przeskalowania mapy zasadniczej w skali 1#000)* | | 1:500 |
| Nazwa układu współrzędnych | Prostokątnych płaskich | PUWG 2000 |
| | wysokości | KRONSTADT 60 |
| Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji | | |
| Oznaczenie i informacji o szczególnych warunkach mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, dokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji | | Nie badane |
| Oznaczenie i symbol kontaru gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków | | — — — — — — |
| Nie wykluczo się istnienia w terenie innych nie wyłączonych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest w instytucjach branżowych | | |
| Mapa aktualna na dzień 03.02.2016 r. | | |
| WANDEL I USŁUGI<br>Włodzimierz Łopaciuk<br>17-100 Bielsk Podlaski<br>ul. Studziwodzka 48<br>NIP: PL5431084487 REG. 200326942<br>tel. 606 718 485 | | GEODETA UPRAWNIONY<br>Upr. bbm. G.5.6.6.m 15285<br>inż. Włodzimierz Łopaciuk |
| Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy | | Imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego |

Punkty osnowy podlegające ochronie:
1065 - przy drodze nr dz. nr 666

**ORYGINAŁ**

Potwierdzam wg. ze wzorem dokumentu zostało sporządzone w wyniku prac geodezyjnych, a dane zawarte w zbiorze zostały zgłoszone do zasobu. Zbiór zawiera [illegible] SYLWESTRA WIANOWSKI
Nr ewidencyjny: 04201.2016.83
Data sporządzenia zbioru danych: 26-02-2016r.
Podpis osoby sporządzającej zbiór danych: Z up. STAROSTY
mgr Alicja Rybicka
GEODETA
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

SZKIC ORIENTACJI
skala 1:25 000

GMINNA SPÓŁKA WODNA
„CZYŻE" W CZYŻACH
17-201 Czyże 98
NIP 543-146-17-17
REGON 050377457

Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej

PRZEWODNICZĄCA GMINNEJ RADY WOJEWÓDZKIEJ • CZYŻE •
Wiesława Zenkiewicz
Zenkiewicz


KONIEC OPRACOWANIA - odcinek A-B km 0+260,61
POCZĄTEK OPRACOWANIA - odcinek A-B km 0+000,00
Przepust z rur HDPE φ 100 cm L= 4,5 m
Hydrant H=158,78
Hydrant H=158,87
Istniejący hydrant do przestawienia przy ogrodzeniu
Zjazd km 0+117,20 Zaśmiaminie rasy 1,2 i 3 km 0+162,72
Zjazd km 0+038,20
Zjazd km 0+069,20
Zjazd km 0+096,40
Zjazd km 0+016,10
Droga pow. Nr 1616B km 0+004,00
Droga pow. Nr 1602B km 0+000,00
Zjazd km 0+193,20
Zjazd km 0+477,80
Zjazd km 0+152,00
Zjazd km 0+300,00
Zjazd km 0+116,20
Zjazd km 0+135,80
Zjazd km 0+17,85
Zjazd km 0+229,17
Zjazd km 0+341,10
Zjazd km 0+210
Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.
ul. Kleosińska 31, 15-603 Białystok
tel. 85 744 23 36, tel. 85 745 47 09
REG. 200393335, NIP 9662248188
KRS 0000387645
uzgodnienie z wstępnym projektem przebudowy drogi powiatowej na odcinku km 0+000,00 - km 0+260,61
wstępny projekt instalacji wodnej z wyszczególnieniem materiałów oraz wprowadzeniem zakresu robót budowlanych
projekt wykonać pod nadzorem przedstawiciela WP. Oddział Białystok
UZGODNIENIE
UZGODNIENIE
UZGODNIENIE

# Profil podłużny - odcinek A-B




## LEGENDA:

- istniejący teren
- projektowana niweleta
- niweleta rowu prawego
- niweleta rowu lewego

| | |
|---|---|
| Biuro Projektów i Usług Budowlanych<br>17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3 | Rys. Nr 3.1<br>Skala: 1:50:500 |
| Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica w miejscowości Czyże etap IV | |
| Nazwa rysunku: Profil podłużny - odcinek A-B | |
| Projektant: mgr inż. Mirosław Iwaniuk PDL/0039/PWOD/07 | sierpień 2016 |

# Przekroje normalne

## od km 0+000,00 do km 0+020,00




## od km 0+020,00 do km 0+260,81




## Szczegół "A" - skala 1:10




## LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kat. ruchu KR-2 gr. 5 cm
1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kat. ruchu KR-2 gr. 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla kat. ruchu KR-2 gr. 7 cm
2a. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla kat. ruchu KR-2 gr. 4 cm
3. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 dla kat. ruchu KR-2 gr. 6 cm
4. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla kat. ruchu KR-2 o zmiennej grubości
5. Podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5 stab. mech gr. 25 cm
6. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0÷31,5 stab. mech gr. 10 cm
7. Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
8. Brukowa kostka betonowa - szara gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm
8a. Brukowa kostka betonowa - kolorowa gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm
9. Krawężnik betonowy 15 x 30 (15x22) cm
10. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
11. Ława betonowa z betonu C 8/10
12. Obrzeże betonowe 6 x 20 cm
13. Podsypka piaskowa gr. 5 cm
14. Geosiatka GLASSTAR 100/100 lub inna o równoważnych parametrach technicznych
15. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna


**Biuro Projektów i Usług Budowlanych**
17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3


Rys. Nr **4.1**

Skala: **1:50**

| | |
|---|---|
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Obiekt: | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica we wsi Czyże etap IV |
| Nazwa rysunku: | Przekroje normalne - odcinek A-B |
| Projektant: | mgr inż. Mirosław Iwaniuk PDL/0039/PWOD/07 |
| | sierpień 2016 |

# Przepust pod koroną drogi

## Ścianka czołowa przepustu (skala 1:20)

### Przekrój w osi ścianki







**UWAGA:**

1. **Otulina prętów głównych:**
   - **od strony nasypu 7 cm**
   - **od strony wylotu 5 cm**
2. **Powierzchnia lepikowania**
   - **izolacja pionowa 18,5 x2=37,0 m2**
3. **Stal: BST500S**
4. **Beton C25/30 - 8,05*2 = 16,1 m3**
5. **Beton C8/10 - 0,6*2 = 1,2 m3**

### Wykaz długości prętów i ilości stali

| Nr pręta | Średnica pręta | Długość pręta | Ilość | Długość łączna | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ϕ 10 | ϕ 12 | ϕ 16 | ϕ 20 |
| | [mm] | [cm] | [szt.] | [m] | [m] | [m] | [m] |
| 1 | 16 | 239 | 37 | - | - | 88,43 | - |
| 2 | 16 | 237 | 37 | - | - | 87,69 | - |
| 3 | 12 | 110 | 37 | - | 40,70 | - | - |
| 4 | 10 | 140 | 14 | 19,60 | - | - | - |
| 5 | 10 | 171 | 17 | 29,07 | - | - | - |
| 6 | 16 | 160 | 8 | - | - | 12,80 | - |
| 7 | 12 | 540 | 33 | - | 178,20 | - | - |
| 8 | 20 | 540 | 3 | - | - | - | 16,20 |
| Długość razem [m] | | | | 48,67 | 218,90 | 188,92 | 16,20 |
| Masa jednostkowa [kg/m] | | | | 0,617 | 0,888 | 1,578 | 2,466 |
| Masa wg średnic [kg] | | | | 30,03 | 194,38 | 298,12 | 39,95 |
| Masa ogółem jednej ścianki [kg] | | | | **562,48** | | | |
| Masa na dwie ścianki /[g] | | | | **1124,96** | | | |

## Przepust ϕ 100 cm i L = 4,50 m




| | | |
|---|---|---|
| Biuro Projektów i Usług Budowlanych<br>17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3 | Rys. Nr | 5.2 |
| | Skala: | 1:50 |
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Obiekt: | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica w miejscowości Czyze etap IV | |
| Nazwa rysunku: | Przepust pod ścieżką rowerową | |
| Projektant: | mgr inż. Mirosław Iwaniuk PDL/0039/PWOD/07 | sierpień 2016 |
| Sprawdzający: | | |

## WIDOK Z BOKU 1:25




## E–E 1:5




## SZCZEGÓŁ "D" 1:5




## C–C 1:10




## C–C 1:10




## B–B 1:10



## "D"




Grubość powłoki cynkowej galwanicznej wykonanej na elementach - 85µm
Powłokę cynkową na kotwach wykonać tylko ~15cm od góry
Grubość powłoki cynkowej galwanicznej wykonanej na śrubach, nakrętkach i podkładkach - min. 45µm
Stal St3SX
Elektrody ER 1.46
Spoiny obwodowe a=4mm
Śruby M20 Fe/Zn PN-M-82101
Nakrętki M20 Fe/Zn PN-M-82144
Podkładki 21 Fe/Zn PN-M-82005

### WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ

| Nr el. | Rodzaj elementu | | Długość elementu [mm] | Liczba elementów [szt] | Masa 1mb lub 1 szt. [kg] | Masa 1 elemetu [kg] | Masa całkowita [kg] | Gatunek stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALUSTRADA SZCZEBLINKOWA | | | H= | 1200 mm | | L= | 3000 mm | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pochwyt | 100x12 | 7295 | 1 | 9,42 | 68,72 | 68,72 | St3SX |
| 2 | Słupek | 100x12 | 1172 | 4 | 9,42 | 11,04 | 44,16 | |
| 3 | Przeciąg | 50x10 | 988 | 5 | 3,93 | 3,88 | 19,41 | |
| 4 | Szczeblina | 50x10 | 1058 | 30 | 3,93 | 4,16 | 124,74 | |
| 5 | Stopka | 200x16 | 280 | 6 | 25,20 | 7,06 | 42,34 | |
| 6 | Kotwa- pręt ∅ 20 | | 540 | 12 | 2,47 | 1,33 | 16,01 | |
| 7 | Kątownik 40x40x5 - usztywnienie kotwy | | 200 | 12 | 2,97 | 0,59 | 7,13 | |
| 8 | Podkładka do śruby M20 | | | 24 | 0,0247 | 0,0247 | 0,59 | KL. 5.8 |
| 9 | Nakrętka do śruby M20 | | | 24 | 0,0613 | 0,0613 | 1,47 | |
| Masa całkowita [kg/m] | | | | | | | 331,57 | |
| Masa spoin 2% [kg/m] | | | | | | | 6,63 | |
| Masa razem 1 balustrada [kg] | | | | | | | 339 | |
| Masa razem 2 balustrada [kg] | | | | | | | 678 | |


Biuro Projektów i Usług Budowlanych
17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3


Rys. Nr 5.3

Skala: 1:25, 1:10, 1:5

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica w miejscowości Czyże etap IV

Nazwa rysunku: Balustrada szczeblinkowej

Projektant: mgr inż. Mirosław Iwaniuk PDL/0039/PWOD/07

sierpień 2016

Sprawdzający:

# Zjazdy gospodarcze

## Widok z góry




## Widok z boku




Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

## Widok z góry




## Widok z boku




Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

## Widok z góry




## Widok z boku




Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

| | |
|---|---|
| **Biuro Projektów i Usług Budowlanych**<br>17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3 | Rys. Nr **6**<br>Skala: **1:50** |
| Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY** | |
| Obiekt: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica we wsi Czyże etap IV** | |
| Nazwa rysunku: **Zjazdy gospodarcze** | |
| Projektant: **mgr inż. Mirosław Iwaniuk PDL/0039/PWOD/07** | **sierpień 2016** |

# *Studzienka ściekowa*

## B - B




## A - A




## Widok z góry




## C - C




Ilość włączeń przykanalików
- wg. projektu

| | | |
|---|---|---|
| **Biuro Projektów i Usług Budowlanych**<br>17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3 | Rys. Nr **7** | |
| | Skala: **1:20** | |
| Stadium:<br>**PROJEKT WYKONAWCZY** | | |
| Obiekt:<br>**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica we wsi Czyże etap IV** | | |
| Nazwa rysunku:<br>**Studzienka ściekowa** | | |
| Projektant:<br>**mgr inż. Mirosław Iwaniuk**<br>**PDL/0039/PWOD/07** | **sierpień 2016** | |
| Sprawdzający: | | |

# Wylot przykanalika

## Przekrój A-A




## Widok z góry




## LEGENDA:

RD - rzędna dna rowu
RW - rzędna wylotu przykanalika

| | | |
|---|---|---|
| **Biuro Projektów i Usług Budowlanych**<br>17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3 | Rys. Nr **8** | |
| | Skala: **1:10** | |
| Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY** | | |
| Obiekt: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica we wsi Czyże etap IV** | | |
| Nazwa rysunku: **Wylot przykanalika** | | |
| Projektant: **mgr inż. Mirosław Iwaniuk PDL/0039/PWOD/07** | **sierpień 2016** | |
| Sprawdzający: | | |

# Przyłącza wpustów ulicznych

| Nr studzienki | Przędna wpustu | Zagłębienie wylotu przykanalika w studzience [m] | Długość przykanalika [m] | Średnica przykanalika [m] |
|---|---|---|---|---|
| **Odcinek A-B** | | | | |
| W1 | 158,96 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W2 | 158,96 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W3 | 158,84 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W4 | 158,84 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W5 | 158,71 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W6 | 158,71 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W7 | 158,58 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W8 | 158,58 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W9 | 158,45 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W10 | 158,45 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W11 | 158,32 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W12 | 158,32 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| | | **Razem:** | **36,00** | |

| Nr studzienki | Przędna wpustu | Zagłębienie wylotu przykanalika w studzience [m] | Długość przykanalika [m] | Średnica przykanalika [m] |
|---|---|---|---|---|
| **Odcinek A-B** | | | | |
| W54 | 158,10 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W55 | 158,10 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W56 | 158,23 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W57 | 158,23 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W58 | 158,24 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W59 | 158,24 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| W60 | 158,09 | 0,50 | 3,00 | 0,20 |
| | | **Razem:** | | |

**Biuro Projektów i Usług Budowlanych**
**17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3**

Rys. Nr **9**

Skala:

Stadium:
**PROJEKT WYKONAWCZY**

Obiekt:
**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica w miejscowości Czyże etap IV**

Nazwa rysunku:
**Przyłącza wpustów ulicznych**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant: | **mgr inż. Mirosław Iwaniuk PDL/0039/PWOD/07** | **sierpień 2016** | |
| Sprawdzający: | | | |

**Przekroje poprzeczne - odcinek**

PIK. 0+000,00

Vmin pw VMP = 10[%]
Vmin pw WOP = 10[%]
Vmin pw PRZEMIAŁ = 10[%]
Vmin pw WTRAWNICZA = 10[%]

| | | |

# *Przebudowa hydrantu naziemnego*




*1 - Hydrant naziemny ø 80*
*2 - Kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką ø 80*
*3 - Rura PVC 80 mm L=4,0 m z króćcami FW DN 80*
*4 - Skrzynka uliczna*
*5 - Obudowa teleskopowa do zasów*
*6 - Zasuwa kołnierzowa ø 80 PN 10*
*7 - Istniejacy trójnik z zasuwą kołnierzową DN 80 mm*

| | |
|---|---|
| ***Biuro Projektów i Usług Budowlanych***<br>***17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3*** | *Rys. Nr* ***11***<br>*Skala:* |
| *Stadium:*<br>***PROJEKT WYKONAWCZY*** | |
| *Obiekt:*<br>***Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B - ulica w miejscowości Czyże etap IV*** | |
| *Nazwa rysunku:*<br>***Przebudowa hydrantu naziemnego*** | |
| *Projektant:*<br>***mgr inż. Mirosław Iwaniuk***<br>***PDL/0039/PWOD/07*** | ***10 sierpień 2016*** |
| | |

# *Tabela robót ziemnych*

| km | m | Powierzchnia | | Srednia powierzchnia | | Odległość | Objętość | | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości | | Suma algebraiczna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | wykop ( + ) | nasyp ( - ) | wykop ( + ) | nasyp ( - ) | | wykop ( + ) | nasyp ( - ) | | wykop ( + ) | nasyp ( - ) | wykop ( + ) | nasyp ( - ) |
| | | m2 | | m2 | | m | m3 | | m3 | m3 | | m3 | |
| **Odcinek A-B** | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0,00 | 3,81 | 0,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,96 | 0,36 | 20,00 | 79,1 | 7,2 | 7,2 | 71,9 | 0,0 | | |
| 0 | 20,00 | 4,10 | 0,62 | | | | | | | | | 71,9 | 0,0 |
| | | | | 2,67 | 0,63 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 0 | 20,01 | 1,23 | 0,63 | | | | | | | | | 71,9 | |
| | | | | 0,96 | 0,85 | 19,99 | 19,2 | 17,0 | 17,0 | 2,2 | 0,0 | | |
| 0 | 40,00 | 0,69 | 1,07 | | | | | | | | | 74,1 | 0,0 |
| | | | | 0,65 | 1,37 | 20,00 | 13,0 | 27,4 | 13,0 | 0,0 | 14,4 | | |
| 0 | 60,00 | 0,61 | 1,67 | | | | | | | | | 59,7 | 0,0 |
| | | | | 0,92 | 1,40 | 20,00 | 18,4 | 28,0 | 18,4 | 0,0 | 9,6 | | |
| 0 | 80,00 | 1,23 | 1,13 | | | | | | | | | 50,1 | 0,0 |
| | | | | 1,04 | 1,26 | 20,00 | 20,7 | 25,1 | 20,7 | 0,0 | 4,4 | | |
| 0 | 100,00 | 0,84 | 1,38 | | | | | | | | | 45,7 | 0,0 |
| | | | | 1,05 | 1,37 | 20,00 | 21,0 | 27,3 | 21,0 | 0,0 | 6,3 | | |
| 0 | 120,00 | 1,26 | 1,35 | | | | | | | | | 39,4 | 0,0 |
| | | | | 1,40 | 1,37 | 20,00 | 27,9 | 27,4 | 27,4 | 0,5 | 0,0 | | |
| 0 | 140,00 | 1,53 | 1,39 | | | | | | | | | 39,9 | 0,0 |
| | | | | 1,41 | 1,45 | 20,00 | 28,1 | 28,9 | 28,1 | 0,0 | 0,8 | | |
| 0 | 160,00 | 1,28 | 1,50 | | | | | | | | | 39,1 | 0,0 |
| | | | | 1,84 | 1,25 | 20,00 | 36,8 | 24,9 | 24,9 | 11,9 | 0,0 | | |
| 0 | 180,00 | 2,40 | 0,99 | | | | | | | | | 51,0 | 0,0 |
| | | | | 2,52 | 0,97 | 20,00 | 50,3 | 19,4 | 19,4 | 30,9 | 0,0 | | |
| 0 | 200,00 | 2,63 | 0,95 | | | | | | | | | 81,9 | 0,0 |
| | | | | 2,72 | 0,91 | 20,00 | 54,3 | 18,2 | 18,2 | 36,1 | 0,0 | | |
| 0 | 220,00 | 2,80 | 0,87 | | | | | | | | | 118,0 | 0,0 |
| | | | | 2,61 | 0,67 | 20,00 | 52,2 | 13,4 | 13,4 | 38,8 | 0,0 | | |
| 0 | 240,00 | 2,42 | 0,47 | | | | | | | | | 156,8 | 0,0 |
| | | | | 2,61 | 0,75 | 20,81 | 54,2 | 15,5 | 15,5 | 38,7 | 0,0 | | |
| 0 | 260,81 | 2,79 | 1,02 | | | | **475,2** | **279,7** | **244,2** | **231,0** | **35,5** | **195,5** | **0,0** |

# *Tabela poszerzeń istniejacej nawierzchni bitumicznej*

| km | m | Szerokość (lewa+prawa) | Średnia szerokość | Odległość | Powierzch. | Suma powierz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [m] | [m] | [m] | [m2] | [m2] |
| **Odcinek A-B** | | | | | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 20,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,50 | 0,01 | 0,0 | |
| 0 | 20,01 | 1,00 | | | | 0,0 |
| | | | 1,00 | 19,99 | 20,0 | |
| 0 | 40,00 | 1,00 | | | | 20,0 |
| | | | 1,00 | 20,00 | 20,0 | |
| 0 | 60,00 | 1,00 | | | | 40,0 |
| | | | 1,00 | 20,00 | 20,0 | |
| 0 | 80,00 | 1,00 | | | | 60,0 |
| | | | 1,00 | 20,00 | 20,0 | |
| 0 | 100,00 | 1,00 | | | | 80,0 |
| | | | 1,00 | 20,00 | 20,0 | |
| 0 | 120,00 | 1,00 | | | | 100,0 |
| | | | 1,00 | 20,00 | 20,0 | |
| 0 | 140,00 | 1,00 | | | | 120,0 |
| | | | 1,00 | 20,00 | 20,0 | |
| 0 | 160,00 | 1,00 | | | | 140,0 |
| | | | 1,00 | 20,00 | 20,0 | |
| 0 | 180,00 | 1,00 | | | | 160,0 |
| | | | 1,00 | 20,00 | 20,0 | |
| 0 | 200,00 | 1,00 | | | | 180,0 |
| | | | 1,00 | 20,00 | 20,0 | |
| 0 | 220,00 | 1,00 | | | | 200,0 |
| | | | 1,00 | 20,00 | 20,0 | |
| 0 | 240,00 | 1,00 | | | | 220,0 |
| | | | 1,00 | 20,81 | 20,8 | |
| 0 | 260,81 | 1,00 | | | | **240,8** |

# *Tabela wyrownań istniejącej nawierzchni bitumicznej*
## *betonem asfaltowym*

| km | m | Powiarzchnia | Średnia powiarzchnia | Odległość | Objętość | Suma objętości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [m2] | [m2] | [m] | [m3] | [m3] |
| **Odcinek A-B** | | | | | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 20,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,14 | 0,01 | 0,0 | |
| 0 | 20,01 | 0,27 | | | | 0,0 |
| | | | 0,37 | 19,99 | 7,3 | |
| 0 | 40,00 | 0,46 | | | | 7,3 |
| | | | 0,44 | 20,00 | 8,7 | |
| 0 | 60,00 | 0,41 | | | | 16,0 |
| | | | 0,57 | 20,00 | 11,4 | |
| 0 | 80,00 | 0,73 | | | | 27,4 |
| | | | 0,78 | 20,00 | 15,5 | |
| 0 | 100,00 | 0,82 | | | | 42,9 |
| | | | 0,95 | 20,00 | 18,9 | |
| 0 | 120,00 | 1,07 | | | | 61,8 |
| | | | 1,08 | 20,00 | 21,6 | |
| 0 | 140,00 | 1,09 | | | | 83,4 |
| | | | 1,09 | 20,00 | 21,7 | |
| 0 | 160,00 | 1,08 | | | | 105,1 |
| | | | 0,93 | 20,00 | 18,6 | |
| 0 | 180,00 | 0,78 | | | | 123,7 |
| | | | 0,70 | 20,00 | 14,0 | |
| 0 | 200,00 | 0,62 | | | | 137,7 |
| | | | 0,50 | 20,00 | 10,0 | |
| 0 | 220,00 | 0,38 | | | | 147,7 |
| | | | 0,24 | 20,00 | 4,7 | |
| 0 | 240,00 | 0,09 | | | | 152,4 |
| | | | 0,05 | 20,81 | 0,9 | |
| 0 | 260,81 | 0,00 | | | | **153,3** |

***153,3 m3 * 2,5 t/m3 = 383,25 t***

# *Tabela frezowań istniejacej nawierzchni bitumicznej*

| km | m | Powiarzchnia | Średnia powiarzchnia | Odległość | Objętość | Suma objętości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [m2] | [m2] | [m] | [m3] | [m3] |
| **Odcinek A-B** | | | | | | |
| 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 20,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 0,01 | 0,0 | |
| 0 | 20,01 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 19,99 | 0,0 | |
| 0 | 40,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 60,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 80,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 100,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 120,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 140,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 160,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 180,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 200,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 220,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,0 | |
| 0 | 240,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | | | 0,34 | 20,81 | 7,0 | |
| 0 | 260,81 | 0,67 | | | | **7,0** |

# *Wykaz zjazdów gospodarczych*

| Lp | Lokaliza-cja | Strona drogi/ulicy | Szerokość zjazdu/ drogi | Nawierzchnia zjazdów/dróg | | Chodniki | Obrzeża 6x20 | Obrzeża 8x30 | Krawężniki 15x22 | Przepusty pod zjazdami $\phi$ 40 | Umocnienie skarp brukowcem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | brukowa kostka betonowa | bitumiczne | | | | | | |
| | | | [m] | [$m^2$] | [$m^2$] | [$m^2$] | [m] | [m] | [m] | [m] | [$m^2$] |
| **Odcinek A-B** | | | | | | | | | | | |
| 1. | 0+004,00 | prawa | 5,0 | - | 57,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | 0+007,40 | lewa | 5,0 | - | 77,9 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | 0+018,10 | prawa | 4,0 | 26,4 | - | 1,0 | 2,0 | 13,5 | - | - | - |
| 4. | 0+025,80 | lewa | 7,5 | 102,6 | - | - | - | 30,4 | - | 10,0 | 6,0 |
| 5. | 0+038,20 | prawa | 4,0 | 28,4 | - | 1,3 | 2,3 | 14,2 | - | 8,0 | 6,0 |
| 6. | 0+069,20 | prawa | 4,0 | 31,2 | - | 1,8 | 2,8 | 15,1 | - | 8,0 | 6,0 |
| 7. | 0+076,00 | lewa | 4,0 | 49,2 | - | - | - | 23,9 | - | 8,0 | 6,0 |
| 8. | 0+096,40 | prawa | 4,0 | 34,4 | - | 2,3 | 3,3 | 16,2 | - | 8,0 | 6,0 |
| 9. | 0+103,50 | lewa | 4,0 | 46,0 | - | 3,3 | 4,3 | 19,0 | - | 8,0 | 6,0 |
| 10. | 0+117,20 | prawa | 4,0 | 36,4 | - | 2,4 | 3,4 | 17,1 | - | 8,0 | 6,0 |
| 11. | 0+117,85 | lewa | 4,0 | 45,8 | - | 3,4 | 4,4 | 18,5 | - | 8,0 | 6,0 |
| 12. | 0+143,60 | lewa | 4,0 | 45,4 | - | 3,3 | 4,3 | 18,4 | - | 8,5 | 6,0 |
| 13. | 0+152,00 | prawa | 4,0 | 36,4 | - | 2,2 | 3,2 | 17,7 | - | 8,5 | 6,0 |
| 14. | 0+176,07 | lewa | 4,0 | 44,4 | - | 3,2 | 4,2 | 18,3 | - | 8,5 | 6,0 |
| 15. | 0+177,80 | prawa | 4,0 | 37,2 | - | 2,2 | 3,2 | 17,7 | - | 8,5 | 6,0 |
| 16. | 0+193,20 | prawa | 4,0 | 37,2 | - | 2,1 | 3,1 | 17,8 | - | 9,0 | 6,0 |
| 17. | 0+197,10 | lewa | 4,0 | 44,0 | - | 3,1 | 4,1 | 18,2 | - | 9,0 | 6,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *18.* | *0+210,00* | *prawa* | *4,0* | *37,2* | *-* | *2,0* | *3,0* | *17,9* | *-* | *9,0* | *6,0* |
| *19.* | *0+229,20* | *lewa* | *4,0* | *44,0* | *-* | *3,1* | *4,1* | *18,2* | *-* | *9,0* | *6,0* |
| *20.* | *0+238,40* | *prawa* | *4,0* | *37,2* | *-* | *8,5* | *-* | *21,6* | *-* | *9,0* | *6,0* |
| *21.* | *0+257,10* | *lewa* | *4,0* | *43,2* | *-* | *2,9* | *3,9* | *18,0* | *-* | *9,0* | *6,0* |
| | | | ***Prawa:<br>Lewa:*** | ***342,0<br>464,6*** | ***57,2<br>77,9*** | ***25,8<br>22,3*** | ***26,3<br>29,3*** | ***168,8<br>182,9*** | ***0,0<br>0,0*** | ***76,0<br>78,0*** | ***54,0<br>54,0*** |