

Tabela robót ziemnych

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :  
odcinek nr 1

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	
0+000,00	0,19	1,46						0,00
			42,75	21,25	31,16	21,25	9,91	
0+042,75	0,81	0,00						9,91
			40,64	28,87	0,81	0,81	-28,06	
0+083,39	0,61	0,04						-18,14
			52,15	32,92	1,04	1,04	-31,88	
0+135,54	0,65	0,00						-50,02
			47,92	29,99	0,72	0,72	-29,27	
0+183,46	0,60	0,03						-79,30
			45,44	33,87	0,68	0,68	-33,18	
0+228,90	0,89	0,00						-112,48
			50,84	38,01	0,00	0,00	-38,01	
0+279,74	0,61	0,00						-150,50
			51,57	38,13	0,00	0,00	-38,13	
0+331,31	0,87	0,00						-188,62
			44,84	38,51	0,00	0,00	-38,51	
0+376,15	0,85	0,00						-227,14
			31,84	18,98	2,86	2,86	-16,11	
0+407,99	0,34	0,18						-243,25
			34,14	12,72	4,95	4,95	-7,77	
0+442,13	0,40	0,11						-251,02
			37,00	13,79	5,37	5,37	-8,42	
0+479,13	0,34	0,18						-259,44

			Tabela robót ziemnych					
0+515,17	0,37	0,15	36,04	12,82	5,95	5,95	-6,87	-266,31
0+560,77	0,53	0,00	45,60	20,50	3,42	3,42	-17,08	-283,40
0+587,78	0,38	0,14	27,01	12,29	1,89	1,89	-10,40	-293,80
0+615,56	0,43	0,07	27,78	11,27	2,92	2,92	-8,35	-302,15
0+642,54	0,36	0,16	26,98	10,69	3,10	3,10	-7,59	-309,74
0+673,11	0,45	0,07	30,57	12,43	3,51	3,51	-8,91	-318,65
0+697,70	0,45	0,05	24,59	11,11	1,47	1,47	-9,64	-328,29
0+734,29	0,58	0,04	36,59	18,76	1,64	1,64	-17,12	-345,41
0+775,20	0,36	0,16	40,91	19,17	4,09	4,09	-15,08	-360,49
0+811,70	0,41	0,10	36,50	14,05	4,75	4,75	-9,30	-369,79
0+854,33	0,43	0,08	42,63	17,77	3,84	3,84	-13,93	-383,72
0+878,08	0,40	0,11	23,75	9,81	2,26	2,26	-7,55	-391,27
0+910,91	0,40	0,11	32,83	13,15	3,61	3,61	-9,54	-400,82
0+949,36	0,47	0,03	38,45	16,71	2,69	2,69	-14,01	-414,83
0+983,73	0,59	0,04	34,37	18,26	1,20	1,20	-17,06	-431,89
1+032,07	0,42	0,09	48,34	24,46	3,14	3,14	-21,32	-453,21
1+070,06	0,65	0,00	37,99	20,26	1,71	1,71	-18,55	-471,76
1+119,60	0,63	0,02	49,54	31,75	0,49	0,49	-31,26	-503,02

Tabela robót ziemnych								
1+142,95	0,34	0,18	23,35	11,39	2,33	2,33	-9,05	-512,07
1+203,42	0,88	0,00	60,47	36,92	5,44	5,44	-31,47	-543,54
1+240,67	0,83	0,00	37,25	31,88	0,00	0,00	-31,88	-575,43
1+278,01	0,87	0,05	37,34	31,85	0,93	0,93	-30,92	-606,35
1+316,29	0,73	0,00	38,28	30,59	0,96	0,96	-29,63	-635,98
1+333,99	0,37	0,12	17,70	9,69	1,11	1,11	-8,58	-644,57
1+347,87	0,26	0,91	13,88	4,39	7,16	4,39	2,76	-641,80
1+360,25	0,00	1,75	12,38	1,64	16,41	1,64	14,78	-627,03
-----								
RAZEM				760,65	133,63	106,18		

Nadmiar NASYP 627,03m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP