

Tabela robót ziemnych

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
Odcinek nr 4

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0+000,00	0,01	1,66						0,00
			32,60	7,57	27,92	7,57	20,35	
0+032,60	0,45	0,05						20,35
			38,52	18,75	0,96	0,96	-17,79	
0+071,12	0,52	0,00						2,56
			41,67	23,59	0,00	0,00	-23,59	
0+112,79	0,61	0,00						-21,04
			52,99	28,95	4,11	4,11	-24,85	
0+165,78	0,48	0,15						-45,88
			42,82	19,78	4,64	4,64	-15,14	
0+208,60	0,44	0,06						-61,02
			24,55	10,59	1,78	1,78	-8,81	
0+233,15	0,42	0,08						-69,83
			40,73	17,55	3,30	3,30	-14,25	
0+273,88	0,44	0,08						-84,08
			39,52	18,77	2,90	2,90	-15,86	
0+313,40	0,51	0,07						-99,94
			50,01	24,68	2,18	2,18	-22,50	
0+363,41	0,48	0,02						-122,44
			43,78	21,44	0,42	0,42	-21,02	
0+407,19	0,50	0,00						-143,47
			34,61	17,59	0,26	0,26	-17,33	
0+441,80	0,51	0,02						-160,79

			Tabela robót ziemnych					
0+479,54	0,47	0,07	37,74	18,55	1,57	1,57	-16,98	-177,77
0+527,88	0,44	0,06	48,34	22,00	3,11	3,11	-18,88	-196,65
0+572,63	0,43	0,07	44,75	19,52	2,96	2,96	-16,56	-213,21
0+618,83	0,80	0,00	46,20	28,49	1,66	1,66	-26,84	-240,05
0+672,10	0,49	0,02	53,27	34,47	0,64	0,64	-33,82	-273,87
0+721,98	0,47	0,02	49,88	24,06	1,20	1,20	-22,86	-296,73
0+764,64	0,51	0,03	42,66	20,88	1,15	1,15	-19,73	-316,46
0+786,53	0,43	0,07	21,89	10,24	1,06	1,06	-9,18	-325,64
0+811,39	0,52	0,03	24,86	11,80	1,15	1,15	-10,66	-336,30
0+832,92	0,47	0,03	21,53	10,66	0,54	0,54	-10,11	-346,41
0+865,49	0,45	0,05	32,57	14,90	1,23	1,23	-13,67	-360,08
0+902,12	0,39	0,11	36,63	15,37	2,86	2,86	-12,51	-372,59
0+935,19	0,42	0,08	33,07	13,44	3,06	3,06	-10,38	-382,97
0+963,79	0,38	0,12	28,60	11,48	2,80	2,80	-8,68	-391,65
0+988,03	0,79	0,03	24,24	14,19	1,77	1,77	-12,42	-404,07
1+012,75	0,44	0,07	24,72	15,21	1,20	1,20	-14,02	-418,08
1+042,06	0,43	0,07	29,31	12,78	2,01	2,01	-10,77	-428,85
1+078,31	0,44	0,05	36,25	15,81	2,22	2,22	-13,59	-442,44

				Tabela robót ziemnych				
1+100,71	0,39	0,11	22,40	9,29	1,87	1,87	-7,43	-449,87
1+120,74	0,39	0,11	20,03	7,74	2,29	2,29	-5,44	-455,32
1+155,62	0,45	0,04	34,88	14,60	2,77	2,77	-11,83	-467,14
1+192,67	0,46	0,03	37,05	16,90	1,45	1,45	-15,46	-482,60
1+224,62	0,49	0,01	31,95	15,26	0,76	0,76	-14,50	-497,10
1+263,56	0,63	0,02	38,94	21,84	0,75	0,75	-21,10	-518,20
1+316,12	0,41	0,17	52,56	27,25	5,06	5,06	-22,19	-540,39
1+320,58	0,45	0,05	4,46	1,92	0,49	0,49	-1,43	-541,82
RAZEM				637,93	96,11	75,76		

Nadmiar NASYP 541,82m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP