

Tabela robót ziemnych

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
Odcinek nr 6

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	
0+000,00	0,00	1,76						0,00
			28,40	7,77	25,31	7,77	17,54	
0+028,40	0,55	0,03						17,54
			28,14	16,71	0,36	0,36	-16,35	
0+056,54	0,64	0,00						1,19
			31,60	15,86	2,50	2,50	-13,36	
0+088,14	0,36	0,16						-12,16
			33,68	12,77	4,59	4,59	-8,18	
0+121,82	0,40	0,11						-20,35
			56,93	23,32	5,59	5,59	-17,73	
0+178,75	0,42	0,08						-38,08
			27,81	11,88	2,15	2,15	-9,73	
0+206,56	0,43	0,07						-47,81
			34,70	16,25	1,25	1,25	-14,99	
0+241,26	0,50	0,00						-62,80
			68,61	33,73	0,59	0,59	-33,13	
0+309,87	0,48	0,02						-95,94
			39,59	18,59	1,10	1,10	-17,49	
0+349,46	0,46	0,04						-113,43
			33,74	17,90	0,64	0,64	-17,26	
0+383,20	0,60	0,00						-130,68

RAZEM

Tabela robót ziemnych
174,77 44,08 26,54

Nadmiar NASYP 130,68m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP