

Tabela robót ziemnych

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
Odcinek nr 2

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0+000,00	0,05	2,03						0,00
			21,38	0,56	37,33	0,56	36,77	
0+021,38	0,00	1,47						36,77
			12,15	1,25	13,49	1,25	12,23	
0+033,53	0,21	0,75						49,01
			18,64	8,23	7,03	7,03	-1,20	
0+052,17	0,68	0,00						47,81
			24,89	15,29	0,00	0,00	-15,29	
0+077,06	0,55	0,00						32,51
			16,02	9,10	0,00	0,00	-9,10	
0+093,08	0,58	0,00						23,41
			15,74	8,76	0,00	0,00	-8,76	
0+108,82	0,53	0,00						14,65
			15,29	8,14	0,17	0,17	-7,97	
0+124,11	0,54	0,02						6,68
			21,27	11,78	0,47	0,47	-11,31	
0+145,38	0,57	0,02						-4,63
			20,86	12,04	0,56	0,56	-11,48	
0+166,24	0,58	0,03						-16,11
			36,52	19,75	0,98	0,98	-18,77	
0+202,76	0,50	0,02						-34,88
			33,43	22,52	0,37	0,37	-22,15	
0+236,19	0,85	0,00						-57,03

Tabela robót ziemnych								
0+266,95	0,77	0,00	30,76	24,86	0,00	0,00	-24,86	-81,89
0+292,94	0,86	0,00	25,99	21,19	0,00	0,00	-21,19	-103,08
0+326,52	0,45	0,04	33,58	22,04	0,75	0,75	-21,30	-124,38
0+358,67	0,52	0,00	32,15	15,55	0,71	0,71	-14,84	-139,22
0+397,52	0,45	0,04	38,85	18,80	0,86	0,86	-17,93	-157,15
0+448,57	0,35	0,15	51,05	20,56	4,99	4,99	-15,57	-172,72
0+483,11	0,33	0,34	34,54	11,87	8,43	8,43	-3,44	-176,16
0+502,19	0,55	0,00	19,08	8,40	3,22	3,22	-5,18	-181,34
RAZEM				260,71	79,37	30,36		

Nadmiar NASYP 181,34m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP