

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<i>KOSZTORYS: ul. Targowa - kolizje</i>			
1	<i>D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie dróg</i>	1.1	1.2
2	<i>D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych</i>	2.1	2.1
3	<i>D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy budowie i przebudowie dróg</i>	3.1	3.1

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie dróg				
1.1	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów pod zjazdami wykopem otwartym grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A83PS	m	216,50	156,40	33 860,60
1.2	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów nad kanałem deszczowym wykopem otwartym grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A110PS	m	8,00	163,40	1 307,20
Razem dział: D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie dróg						35 167,80
2		D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych				
2.1	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów pod zjazdami wykopem otwartym grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A83PS	m	15,00	156,40	2 346,00
Razem dział: D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych						2 346,00
3		D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy budowie i przebudowie dróg				
3.1	KNNR 4 1119-03	Przebudowa istniejącego hydrantu nadziemnego o śr. 80 mm (przesunięcie o 2,0 m)	kpl.	2,00	3 716,96	7 433,92
Razem dział: D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy budowie i przebudowie dróg						7 433,92
Kosztorys netto						44 947,72
VAT 23%						10 337,98
Kosztorys brutto						55 285,70

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem
Razem koszty bezpośrednie	30 245,30
Koszty pośrednie [Kp] 67%R+67%S	11 209,19
RAZEM	41 454,49
Zysk [Z] 12,5%(R+Kp(R))+12,5%(S+Kp(S))	3 493,23
RAZEM	44 947,72
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))	10 337,98
RAZEM	55 285,70
OGÓŁEM	55 285,70

Słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć i 70/100 zł

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem	Udział %
1	D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebudowie dróg	35 167,80	63,61%
2	D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych	2 346,00	4,24%
3	D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy budowie i przebudowie dróg	7 433,92	13,45%
	Kosztorys netto	44 947,72	81,30%
	VAT 23%	10 337,98	18,70%
	Kosztorys brutto	55 285,70	100,00%

Słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć i 70/100 zł