

---

## ANEKS do PRZEDMIARU ROBÓT - budynek główny PARTER - dział 4 - stolarka okienna i drzwiowa

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia".  
ADRES INWESTYCJI : ul.Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka  
INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI  
ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1  
BRANŻA : Ogólnobudowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza  
inż. Adam Łuksza  
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.05.2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
1	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne - łazienkowe z kratkami lub otworami nawiewnymi - szt. 9 - pom.	m <sup>2</sup>		
d.1	1027-04	Nr 0/6, 0/7, 0/8, 0/16A, 0/16B, 0/18B, 0/18C, 0/19B, 0/19C 0.9*2.05*9	m <sup>2</sup>	16.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.605</b>
2	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne szt. 3 - pom. Nr 0/11, 0/18, 0/19	m <sup>2</sup>		
d.1	1027-04	0.9*2.05*3	m <sup>2</sup>	5.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.535</b>
3	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe akustyczne - Rw=27dB - szt. 3 - pom. Nr 0/13, 0/14, 0/16	m <sup>2</sup>		
d.1	1027-04	0.9*2.05*3	m <sup>2</sup>	5.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.535</b>
4	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne ppoż EI30 - szt. 12 - pom. Nr 0/4, 0/5, 0/9, 0/10, 0/12x2, 0/13, 0/14, 0/20, 0/21 + wejście do piwnicy	m <sup>2</sup>		
d.1	1027-04	0.9*2.05*12	m <sup>2</sup>	22.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.140</b>
5	KNR-W 2-02	Drzwi dwuskrzydłowe przeszklone - szt. 2 - wiatrołap 0/1	m <sup>2</sup>		
d.1	1027-04	1.4*2.05*2	m <sup>2</sup>	5.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.740</b>
6	KNR-W 2-02	Drzwi dwuskrzydłowe przeszklone ppoż EI30 - szt. 1 - korytarz 0/17	m <sup>2</sup>		
d.1	1027-04	1.55*2.05	m <sup>2</sup>	3.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.178</b>
7	KNR-W 2-02	Naświetla stałe fabrycznie wykończone - pom. Nr 0/4, 0/9	m <sup>2</sup>		
d.1	1015-04	1.98*0.5*4+1.5*0.5*2	m <sup>2</sup>	5.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.460</b>
8	KNR 0-19	Wymiana okien na nowe w pom. Nr 0/8 - WC dla ON	m <sup>2</sup>		
d.1	0928-11	1.51*2.08	m <sup>2</sup>	3.141	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.141</b>