
PRZEDMIAR DODATKOWY - zagospodarowanie terenu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia".

ADRES INWESTYCJI : ul.Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka

INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI

ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1

BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza
inż. Adam Łuksza

DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Wjazdy, place, ciągi komunikacyjne			
1	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	1324.7+145.14+112.5+17.5+1.2*1.5	m ²	1601.640	
				RAZEM	1601.640
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0114-07	1324.7+145.14+112.5+17.5+1.2*1.5	m ²	1601.640	
				RAZEM	1601.640