

Kłoskowski Adam tel. 609 576067

Data opracowania: 2021-11-25

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w ramach zagospodarowania poscaleniowego zlokalizowana we wsi  
Kowela dz nr 217, 235 w gminie Narew, powiat hajnowski.

---

Adres obiektu budowlanego: obręb Kowel jednostka ew. Narew

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1 Hjanówka

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

---

Przebudowa drogi gminnej w ramach zagospodarowania poscaleniowego zlokalizowana we wsi  
Kowela dz nr 217, 235 w gminie Narew, powiat hajnowski.

---

## Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. KANAŁ TECHNOLOGICZNY dł. odcinka 678.00m	45232310-8

Przebudowa drogi gminnej w ramach zagospodarowania poscaleniowego zlokalizowana we wsi  
Kowela dz nr 217, 235 w gminie Narew, powiat hajnowski.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. KANAŁ TECHNOLOGICZNY dł. odcinka 678.00m [CPV: 45232310-8 ]		
1	TP S.A. 040 0102-0100		Budowa kanalizacji kabł.pierwotnej z rur z tw.sztucznych w wykopie wykonanym mech.w guncie kat.III. Liczba warstw w ciągu kanalizacji - 1, liczba rur w warstwie - 1, liczba otworów w ciągu kanalizacji - 1	m	678,0000
			678,0		678,00000
2	KNR 5-10 0303-0300		Układanie rur ochronnych w wykopie. Rura HDPE śr. 160/9.1mm	m	29,1000
			7,0+7,5+7,6+7,0		29,10000
3	KNR 2-01 0301-0200		Ręczne roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	22,0500
			7*1,5*1,50*1,40		22,05000
4	KNR 2-31 0104-0100		Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po ręcznym zagęszczeniu	m2	10,0800
			1,2*1,2*7		10,08000
5	KNR 2-31 0104-0200		Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 10cm grubości warstwy zagęszczanej ręcznie - do 20cm Krotność = 10	m2	10,0800
			10,08		10,08000
6	TP S.A. 040 0301-0600		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-2, kategoria gruntu III	szt	7,0000
			7		7,00000
7	Kalkulacja własna		Uszczelnienie końcówek rur osłonowych	szt	8,0000
			8		8,00000
8	Kalkulacja własna		Uszczelnienie rur przepustowych	szt	4,0000
			4		4,00000