

Tabela robót ziemnych

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :  
Odcinek nr 5

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,45	0,05							0,00
			15,33	9,50	0,39	0,39	-9,12		
0+015,33	0,79	0,00							-9,12
			21,21	13,33	0,38	0,38	-12,95		
0+036,54	0,47	0,04							-22,07
			18,37	8,68	1,55	1,55	-7,13		
0+054,91	0,48	0,13							-29,20
			3,77	1,56	0,56	0,56	-0,99		
0+058,68	0,35	0,17							-30,19
			14,93	7,69	1,76	1,76	-5,94		
0+073,61	0,68	0,07							-36,13
			7,21	3,71	0,85	0,85	-2,86		
0+080,82	0,35	0,17							-38,99
			39,16	15,61	4,30	4,30	-11,31		
0+119,98	0,45	0,05							-50,30
			3,21	2,04	0,48	0,48	-1,55		
0+123,19	0,82	0,25							-51,85
			11,79	11,19	1,48	1,48	-9,71		
0+134,98	1,08	0,00							-61,56
			13,32	13,74	0,11	0,11	-13,63		
0+148,30	0,98	0,02							-75,19
			1,91	1,94	0,15	0,15	-1,78		
0+150,21	1,04	0,15							-76,97
			16,87	17,42	1,23	1,23	-16,19		

Tabela robót ziemnych								
0+167,08	1,02	0,00						-93,16
			10,15	20,72	0,00	0,00	-20,72	
0+177,23	3,06	0,00						-113,88
			6,76	20,76	0,00	0,00	-20,76	
0+183,99	3,08	0,00						-134,64
			31,01	114,77	0,00	0,00	-114,77	
0+215,00	4,32	0,00						-249,41
			21,18	48,93	2,54	2,54	-46,39	
0+236,18	0,30	0,24						-295,80
			22,09	10,31	3,64	3,64	-6,67	
0+258,27	0,63	0,09						-302,47
			21,17	11,93	2,35	2,35	-9,59	
0+279,44	0,49	0,13						-312,05
			3,76	2,43	0,25	0,25	-2,18	
0+283,20	0,80	0,00						-314,23
			18,04	13,05	1,64	1,64	-11,41	
0+301,24	0,65	0,18						-325,65
			5,21	4,94	0,47	0,47	-4,47	
0+306,45	1,25	0,00						-330,11
			11,94	9,58	3,72	3,72	-5,87	
0+318,39	0,36	0,62						-335,98
			15,07	7,90	5,86	5,86	-2,04	
0+333,46	0,69	0,15						-338,02
			14,45	8,06	1,70	1,70	-6,37	
0+347,91	0,43	0,08						-344,39
			33,31	19,50	1,33	1,33	-18,17	
0+381,22	0,75	0,00						-362,56
			38,69	23,13	0,97	0,97	-22,16	
0+419,91	0,45	0,05						-384,72
			15,96	6,37	1,72	1,72	-4,66	
0+435,87	0,35	0,17						-389,38
			16,79	5,84	2,80	2,80	-3,04	
0+452,66	0,35	0,17						-392,42
			6,09	2,38	0,73	0,73	-1,66	
0+458,75	0,43	0,07						-394,08
			10,70	5,89	0,83	0,83	-5,06	

Tabela robót ziemnych

0+469,45	0,67	0,08						-399,14
			22,31	12,74	1,17	1,17	-11,58	
0+491,76	0,48	0,02						-410,71
			36,27	16,05	2,18	2,18	-13,87	
0+528,03	0,41	0,10						-424,58
			40,02	15,84	4,60	4,60	-11,24	
0+568,05	0,38	0,13						-435,82
			33,37	12,13	5,17	5,17	-6,96	
0+601,42	0,34	0,18						-442,79
			28,27	4,86	32,88	4,86	28,02	
0+629,69	0,00	2,15						-414,76

RAZEM

504,53

89,77

61,75

Nadmiar NASYP 414,76m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP