



- UWAGA:**
- 1) Istniejące pionowe żelazne usunąć i wywieźć na złom (zutyliзовать) w porozumieniu z zamawiającym.
  - 2) Przebiegi pionów KS przez dachowce wyceniono w branży budowlanej.
  - 3) Piony wyposażać w rewizje, które należy zamontować pod stropem w piwnicy. Przed ułożeniem leżaków podposadzkowych sprawdzić rzędne istniejącej zew. instalacji kanalizacji sanitarnej celem zachowania ciągłości spadków grawitacyjnych.
  - 4) Od pionów do urządzeń rury wymienić na rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych.

- proj. odbiorniki zimnej i ciepłej wody
- proj. kanalizacja sanitarna
- proj. w.z./c.w./cyrk.
- proj. inst. p.poż.

TEMAT	„MODERNIZACJA BUDYNKU Z LAT 60-TYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE W HAJNÓWCE ORAZ JEGO OTOCZENIA”.	
PROJEKT TECHNICZNY	Przebudowa budynku i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Hajnówce wraz z budową windy zewnętrznej	
ADRES BUDOWY	ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, powiat Hajnówka dz. nr 1631/1, 1633/26	
INWESTOR	Powiat Hajnowski, ul. Zima 1, 17-200 Hajnówka	
RYS.	S4	RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA ORAZ WENTYLACJA ŁAZIENEK I PIWNIC
SKALA	1:100	DATA: 08-03-2022
Projektant	inż. Krzysztof Clufczyk PDL/0036/PODS/06	