

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Waszkiewicza w Białowieży od km 0+891 do km 2+535,7

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.65		
1.1.2	D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1.1.2.1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	2921.70		
1.1.2.2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	3587.37		
1.1.2.3	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	1724.70		
1.1.2.4	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	1550.96		
1.1.2.5	Rozebranie wjazdów bramowych z brukowej kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	453.00		
1.1.2.6	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	74.50		
1.1.2.7	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (jezdni)	m ²	625.50		
1.1.2.8	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m ²	420.00		
1.1.2.9	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	13		
1.1.2.10	Rozebranie słupków do znaków	szt.	11		
1.1.2.11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	692.65		
1.2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	63.00		
1.2.2	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
1.2.2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	202.19		
1.2.2.2	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m ³	202.19		
1.2.2.3	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	202.19		
2	CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC				
2.1	D-04.00.00 POBUDOWY				
2.1.1	D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
2.1.1.1	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3329.40		
2.1.1.2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	35639.87		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.1.2 D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie					
2.1.2.1	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm	m ²	143.75		
2.1.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
2.1.3.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	420.00		
2.1.4 D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną					
2.1.4.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	537.70		
2.2 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
2.2.1 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
2.2.1.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²	11825.57		
2.2.1.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	11988.73		
2.3 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
2.3.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome					
2.3.1.1	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych - pasy ciągłe	m ²	17.52		
2.3.1.2	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych - pasy przerywane	m ²	10.32		
2.3.1.3	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych - przejścia dla pieszych i linie na skrzyżowaniach	m ²	87.94		
2.3.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe					
2.3.2.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	22		
2.3.2.2	Pionowe znaki drogowe	szt.	25.00		
2.4 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
2.4.1 D-08.01.01b Krawężniki betonowe					
2.4.1.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	3383.36		
2.4.2 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej					
2.4.2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5229.07		
2.4.2.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m ²	5229.07		
2.4.2.3	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	5156.27		
2.4.2.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - AZYLE DLA PIESZYCH	m ²	72.80		
2.4.3 D-08.03.01 Obrzeża betonowe					

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.4.3.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	2600.70		
2.4.4 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram					
2.4.4.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2250.00		
2.4.4.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m ²	2250.00		
2.4.4.3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	2250.00		
2.4.4.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	1017.00		
2.5 INNE					
2.5.1	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych:	szt.	12.00		
2.5.2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	46		
2.5.3	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	88		
2.5.4	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych wraz z wymianą istniejących nakryw wraz z ramą klasy C-250 /podwójne/	szt.	30		
Wartość kosztorysowa robót					

Słownie złotych netto:

.....

Sporządził :

.....
(Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)

dnia :