

- Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

Lp	Numer działki ewid.	Długość [m]	Szerokoś ć pasa [m]	Rodzaj nawierzchni	Uwagi	Planowane prace do wykonania w ramach zagospodarowania poscaleniowego
obręb Dubicze Cerkiewne						
/ Drogi asfaltowe do modernizacji /						
1	część 2-1006	1290	10-18	asfaltowa	od działki ewid. nr 2-1074 do 2-1264	Zmodernizować istniejącą jezdnię asfaltową (7,0 m) wykonując odnowienie jej nawierzchni wraz z rekonstrukcją istniejących chodników oraz utwardzonym poboczem (w miejscach, gdzie brak istniejącego chodnika).
	część 2-1682	160	18-25	asfaltowa	od działki ewid. nr 2-1264 do 2-1098	
	2-1098	150	13-21	asfaltowa		
2	część 2-1077	640	9-18	asfaltowa	od działki ewid. nr 2-1001 do 2-1006	Zmodernizować istniejącą jezdnię asfaltową (7,0 m), wykonując odnowienie jej nawierzchni wraz z rekonstrukcją istniejących chodników oraz utwardzonym poboczem (w miejscach, gdzie brak istniejącego chodnika).
	2-1453	380	18	asfaltowa		
	2-1462	150	14-25	asfaltowa		
	2-1464	120	11-14	asfaltowa		
	część 2-1354	60	8-9	asfaltowa	od działki ewid. nr 2-1077 do 2-1389	
3	część 2-1682	220	18	asfaltowa	od działki ewid. nr 2-1098 do 2-1683	Zmodernizować istniejącą jezdnię asfaltową, wykonując odnowienie jej nawierzchni oraz utwardzone pobocze.
Suma długości dróg asfaltowych do modernizacji: 3170 m						
/ Drogi do urządzenia nawierzchnią asfaltową /						
4	część 2-1511	1380	16-23	asfaltowa	od działki ewid. nr 2-1264 do 2-2031	Urządzić jezdnię o nawierzchni asfaltowej (5,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
5	2-1536	430	12	asfaltowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni asfaltowej (5,0 m) i utwardzonym poboczem.
6	2-1597	580	12	asfaltowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni asfaltowej (5,0 m).
	2-2054	90	12	asfaltowa		
Suma długości dróg do urządzenia nawierzchnią asfaltową: 2480 m						
/ Drogi do urządzenia nawierzchnią żwirową /						
7	część 2-1354	570	10	żwirowa	od działki ewid. nr 2-1390 do 2-1264	Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
8	2-1452	830	13-21	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej

Lp .	Numer działki	Długość [m]	Szerokość	Rodzaj nawierzchni	Uwagi	Planowane prace do wykonania w ramach zagospodarowania
						(6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
9	2-1021	230	10	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m).
10	2-1176	1770	10	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
11	2-1741	1210	10	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
12	2-1202	1320	10	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
13	2-1310	420	7-9	żwirowa	od działki ewid. nr 2-1310 do 2-1149	Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
	część 2-1266	70	10	żwirowa		
	2-1149	790	10	żwirowa		
14	2-1115	960	10	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
Suma długości dróg do urządzenia nawierzchnią żwirową: 8170 m						
/ Drogi do wyrównania i odkrzaczenia /						
15	2-1164	450	6	gruntowa		Doprowadzić do przejezdności – wyrównanie i odkrzaczenie oraz usunięcie drzew utrudniających przejazd.
16	2-1796	1830	10	gruntowa		Doprowadzić do przejezdności – wyrównanie i odkrzaczenie.
	2-1795	350	10	gruntowa		
Suma długości dróg do wyrównania i odkrzaczenia: 2630 m						
Planowana długość dróg do urządzenia i modernizacji w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębie Dubicze Cerkiewne: 16450 m						
obręb Istok						
/ Drogi do urządzenia nawierzchnią asfaltową /						
17	7-850	110	12	asfaltowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni asfaltowej (5,5 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
	7-860	130	12	asfaltowa		Przebudować przepust z zastawkami na rzece Kanał Istok.
18	część 7-851	440	12	asfaltowa	od działki ewid. nr 7-850 do 7-483	Urządzić jezdnię o nawierzchni asfaltowej (5,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
Suma długości dróg do urządzenia nawierzchnią asfaltową: 680 m						
/ Drogi do urządzenia nawierzchnią żwirową /						
19	część	460	10	żwirowa	od działki ewid. nr	Urządzić jezdnię żwirową (6,0 m) z

Lp.	Numer działki	Długość [m]	Szerokość	Rodzaj nawierzchni	Uwagi	Planowane prace do wykonania w ramach zagospodarowania
	7-851				7-484 do 7-853	rowami i utwardzonym poboczem.
20	7-862	430	10	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z utwardzonym poboczem i rowem po jednej stronie - z uwagi na położony kabel energetyczny średniego napięcia.
21	część 7-865	380	12	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z utwardzonym poboczem i rowem po jednej stronie - z uwagi na położony kabel energetyczny średniego napięcia.
22	7-853	270	10-15	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
	7-857	370	10-15	żwirowa		
23	7-869	1650	10	żwirowa	od działki ewid. nr 7-891 do 7-878	Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
	część 7-881	310	10	żwirowa		
24	7-858	120	8	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m).
25	7-861	160	7	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m).
26	część 7-846	300	10	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
27	7-845	720	10	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
28	część 7-879	330	10	żwirowa	od działki ewid. nr 7-889 do 7-878	Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
29	7-878	730	10	żwirowa		Urządzić jezdnię o nawierzchni żwirowej (6,0 m) z rowami i utwardzonym poboczem.
Suma długości dróg do urządzenia nawierzchnią żwirową: 6230 m						
/ Drogi do wyrównania i odkrzaczenia /						
30	7-847	490	6	gruntowa		Doprowadzić do przejezdności – wyrównanie.
31	7-856	840	6	gruntowa		Doprowadzić do przejezdności – wyrównanie i odkrzaczenie.
32	7-875	1190	6	gruntowa		Doprowadzić do przejezdności – wyrównanie i odkrzaczenie.
33	część 7-865	1940	12	gruntowa	od działki ewid. nr	Doprowadzić do przejezdności – wyrównanie i odkrzaczenie.

Lp.	Numer działki	Długość [m]	Szerokość	Rodzaj nawierzchni	Uwagi	Planowane prace do wykonania w ramach zagospodarowania
					7-862 do 7-722	
34	część 7-855	780	6	gruntowa	od działki ewid. nr 7-853 do 7-519	Doprowadzić do przejezdności – wyrównanie i odkrzaczenie.
Suma długości dróg do wyrównania i odkrzaczenia: 5240 m						
Planowana długość dróg do urządzenia i modernizacji w ramach zagospodarowania poscaleniowego w obrębie Istok: 12150 m						
Obiekt scaleniowy „Dubicze i Istok”						
Długość dróg asfaltowych do modernizacji: 3170 m						
Drogi do urządzenia nawierzchnią asfaltową: 3160 m						
Drogi do urządzenia nawierzchnią żwirową: 14400 m						
Drogi do wyrównania i odkrzaczenia: 7870 m						
Planowana długość dróg do urządzenia i modernizacji w ramach zagospodarowania poscaleniowego: 28600 m						

STAROSTA

Andrzej Skiepmo